A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 619100 IMPREJMUIRE

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSA02E1	[3]M.C.	2.700
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.MIJL.		
002	CL20C1	[11]KG	500.000
	CONFECTIONARE SI MONTARE STALPI PENTRU GARD SI PORTI		
	002 3965201	KG	500.000
	STALPI METALICI PT IMPREJMUIRIR SDIN TEAVA ZINCATA		
003	CZ0301A1	[28]KG	5.000
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM		
004	CZ0301E1	[24]KG	95.000
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM		
005	CC01A1	KG	100.000
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE		
006	CP23A1	[2]BUC.	144.000
	SUDARE PRAZNURI		
007	CA02A1	[6]M.C.	2.700
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC		
	007 2100912	M.C.	2.722
	BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)		
008	CO07B1	[28]M	56.000
	IMPREJMUIRI DIN PANOURI BORDURATE ZINC H =2M , CU CLEME ZN		
	008 4360785	BUC.	28.000
	PANOU DE GARD BORDURAT ZINCAT 2000X2000		
	008 3965202	BUC.	224.000
	CLEME DE FIXARE ZINCAT		
009	CK16A1	[24]MP.	4.000
	PORTI METALICE DIN PANOURI BORDURATE PE STALPI MET , INCL BALAMALE ZI ZAVOR		
010	CN27A#	[2]TONA	0.500
	VOPSITORII STALPI METALICI SI CADRU PORTI		
011	TRA01A05P	TONA	5.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM		
012	TRA02A20	TONA	2.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.		
013	TRA06A20	TONA	6.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM		
014	TRB05A15	TONA	2.000
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M		

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 619101 REZISTENTA CAMIN DE VANE
CAROSABIL

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSC02A1	[19]100 MC.	0.220
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT. 1		
002	TSA02E1	[2]M.C.	1.000
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.MIJL.		
003	CG32D1	[22]M.C.	14.000
	UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SI NISIP,COMPACTATE MECANIC		
004	TSD16B11	M.C.	0.500
	STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE BALASTARE COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T MOT.ARD.INT<10C		
005	CO42B1	[9]MP.	5.000
	ASIM-FOLIE DE POLIETILENA SAU HARTIE KRAFT		
005	3965301	MP.	6.000
	FOLIE POLIETILENA SAU HARTIE KRAFT		
006	CA01J1	[12]M.C.	0.400
	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE(APEDUCTE,CANALE		
006	2100911	M.C.	0.403
	BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)		
007	CZ0301A1	[28]KG	10.000
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM		
008	CZ0301E1	[24]KG	475.000
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM		
009	CC01A1	KG	485.000
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE		
010	CB11G1	[2]MP.	50.000
	COFRAJE PT BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA ZID DRRBE,PERETI REZERVOARE CU H<3M, CU PLACAJ 15MM G		
011	CB44A1	[23]BUC.	30.000
	SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF		
012	AUT7603	ORA	15120.000
	POP METALIC EXTENSIBIL		
013	CB45B1	BUC.	30.000
	SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE REZEMIND PE POPI METALICI		
014	AUT1301	ORA	15120.000
	ORA PR GRINDA MET.EXTENS.L=3-5M TIP GE1 3SCH.		
015	CA02C1	[51]M.C.	5.000
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM		

015 2100916	M.C.	5.040	
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)			
016 AUT3312	ORA	6.000	
AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H			
017 IZA01D1	[5]TONA	0.030	
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE A CONFMET SI CONSTR MET EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM			
017 6100943	KG	4.000	
GRUND ALCHID ROSU OXID G 735-3			
017 6109195	KG	1.000	
DILUANT 210 D.002-8 STAS 3122-74			
018 IZD11B1	[2]TONA	0.030	
VOPSITORIE ANTICOR A CONSTR METALICE			
018 6108311	KG	6.000	
EMAIL ALBASTRU E.685-1 NTR 1703-80			
018 6109195	KG	1.000	
DILUANT 210 D.002-8 STAS 3122-74			
019 ACD01L1	[8]BUC.	1.000	
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV			
020 TSA24A1	ORA	168.000	
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW			
021 TSF01A1	[4]MP.	10.000	
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ. ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0 -0,2M INTRE DULA			
022 TRA01A05P	TONA	5.000	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			
023 TRA01A20	TONA	4.250	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.			
024 TRA06A20	TONA	13.000	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM			
025 TRB05A15	TONA	4.250	
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 619200 INSTALATII ELECTRICE PUT FORAT

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	ACA11C1	[2]M	12.000
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110		
002	W2G01A01	[9]M	272.000
	MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONT		
002	4360779	M	272.000
	CABLU ELECTRIC CYABY 4X50+25 MMP		
003	W2E12A01	[12]BUC.	1.000
	TABLOU EL ETANS, FIXAT PE SCHELET METALIC CU PRINDERE IN FUNDATIE DE BETON PT TABLOU TDG		
004	CA01A1	[12]M.C.	0.200
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC		
004	2100897	M.C.	0.202
	BETON DE CIMENT CLASA C 15/12 (BC 15/ B200) CU 382 KG CIMENT		
005	EC12B1	[4]BUC.	2.000
	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. < 5X10MMP		
006	EF06A#	BUC.	8.000
	RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU SECTIUNEA PANA LA 50 MMP DIN AL SAU CU LA BORNE (APARATE, MOTOARE, TABLOURI)		
006	3985204	BUC.	8.000
	PAPUC STANTAT DIN ALAMA PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 16X6.8 MMP		
007	EA16D1	[2]BUC.	1.000
	DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 21		
007	7318999	BUC.	1.000
	DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP:NBU PG21		
008	EC05A1	[22]M	12.000
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*		
008	3271586	M	4.000
	CABLU ELECTRIC CYY-F 2X2.5		
008	4810616	M	6.000
	CABLU ENERGIE CYY-F 0.6/1 KV 3X2.5		
008	3271095	M	2.000
	CABLU CYYF 5X2,5		
009	EC05A1	[21]M	6.000
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*		
009	4358606	M	6.000
	CABLU CYYF 5X16 MMP		
010	ED14B1	[2]BUC.	1.000
	TRANSFORMATOR DE PROTECTIE CU TENSIUNE 230/24 V		
010	3985205	BUC.	1.000
	TRANSFORMATOR DE PROTEC TIE 230/24V		

011 ED01D1 [2]BUC. 1.000
INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSE

011 3965205 BUC. 1.000
INTRERUP CUMPANA CAPSUL ANTIGRON 24V 10A

012 ED08E1 [1]BUC. 1.000
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULATA

012 3965206 BUC. 1.000
PRIZA BIPOLARA ANTIGRON 24V/10A

013 EE09B1 [2]BUC. 1.000
ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,ETANSA DE PERETE MONTATA DIBLURI LEMN LAMPA LED 12W-24V

014 ED08E1 [2]BUC. 1.000
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULATA

014 4360780 BUC. 1.000
PRIZA BIPOLARA ANTIGRON 230V/10A COD 255 AMPLASARE PE TABLOU TDG

015 ED08J1 [4]BUC. 1.000
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULA

015 3965208 BUC. 1.000
PRIZA TRIFAZICA SIMPLA CU CP ,PT, IP65, 16A

016 W2G01A01 [10]M 15.000
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONT

016 4802602 M 15.000
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S 8778

017 W2G04B02 [3]M 5.000
CABLU NEARMAT DE CU.SAU AL.IZOL PVC SECTIUNE 2X2,5-4X6 MMP MONTAT PRIN STILP DE BETON,METAL.DEM.

017 3270134 M 5.000
CABLU CYYF 3X1 5

018 W2A16A1 [8]BUC. 1.000
STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA TEREN N0RMAL

018 4360781 BUC. 1.000
STALP DE ILUMINAT TEAVA OL 37 L=3.5M INCLUSIV CUTIE DE DERIVATIE INTERIOARA

019 W2F05A01 [6]BUC. 1.000
CORP DE ILUMINAT PUBLIC

019 4360782 BUC. 1.000
CORP DE ILUMINAT PUBLIC PT MONTAJ PE STALP IP 65 ECHIPATE CU SURSE LED 30W

020 W2F09C01 [1]BUC. 1.000
DISPOZ.PT.FIX.CORP ILUM.ST.BETON INCL. COND.DIN 1 CIRJE MARE SI 2 BR.SIMP.MONT. CU TELESCOP MONT

020 3965211 BUC. 1.000
DISPOZITIV PT FIXARE CORP IL PE STALP

021 W2E13A01 [1]BUC. 1.000
PUNCT APRINDERE AUTOMATA ILUMINATULUI PUBLIC MONTAT PE STILP

021 6521603 BUC. 1.000
Releu crepuscular pentru mediu exterior, IP65, cu reglaj al intensitatii luminoase

022 W1R10A BUC. 1.000
CONECTAREA IN CIRCUITUL DE LEGARE LA PAMINT A PRIZEI NATURALE A FUNDATIEI TURNATE A ST.METALICI

023 CA01A1 [12]M.C. 0.550
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

023 2100898 M.C. 0.554
BETON DE CIMENT CLASA C 20/16 (BC 20/ B250) CU 390 KG CIMENT

024 TRA06A10 TONA 1.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM

025 EF03A1 [10]BUC. 1.000
MONTARE TABLOURI COMANDA UTILAJE - TABLOU POMPA SUMERSIBILA

026 EC05C1 [3]M 300.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 50 MMP.*

026 4816964 M 150.000
CABLU CUPRU IZOLATIE MANTA CAUCIUCATA MCCG 4 X 6 S 12220/6

026 4816615 M 150.000
CABLU CUPRU IZOLATIE MANTA CAUCIUCATA MCCG 2 X 1,5 S 12220/6

027 EF04A# [3]BUC. 1.000
CUTIE ETANSA COMANDA SI AUTOMATIZARE REZERVOR (RELEU MONITORIZARE NIVEL REZERVOR SI ANSANBLU 3 SENZORI NIVEL APA)

028 EC08A1 [4]M 278.000
CABLU ENERGIE PENTRU INSTALATII ELECTRICE DE COMANDA .SEMNALIZARE , BLOCARI,MONTAT LIBER PRIN ASEZARE

028 7500930 M 278.000
CABLU ELECTRIC CSYEABY IEC 3x1.5

029 EH07A# KW. 1.000
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE

030 W2J02A1 [1]BUC. 1.000
VERIFICAREA SI INCERCAREA RETELEI EL SUBTERANE

031 W1R06A1 [1]M 18.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL 60X4.5 MM NEZINC PT IMBUNAT PRIZEI DE PAMANT IN TEREN TARE

032 EG08B1 [4]M 42.000
Conducta de legare la pamant a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legare la pamant , montata in pamant, incl saparea si umplerea santului, cond fiind din banda de otel zn, 40x4 mm mont in teren tare

033 EG08B1 [7]M 12.000
COND COBORARE BANDA OTEL ZN 25X4 MM MONT APARENT -PT TRASEU CONECTARE UTILAJE LA IMPAMANTARE

034 TCB51A1 [1]BUC. 8.000
CLEMA DE FIXARE PLATBANDA PE PERETI

035 EG10D# M 6.000
CONDUCTOR PENTRU LEGAREA LA PAMANT A RECEPTOARELOR SAU APARATELOR ELECTRICE MONTAT APARENT PE ZIDARIE CU DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC CU IMBINARE PRIN CLEME

035 3965212 M 6.000
CONDUCTOR E LEGARE LA PAMANT DIN CUPRU , D MIN 16 MM

036 W2H05A# [5]BUC. 1.000
BANDA MATERIAL PLASTIC PT PROTECTIE ANTICOROZIVA

037 EG10A1 BUC. 3.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINTARE

038 W1MN15A# [1]BUC. 6.000
Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi galvanizate

039 W1P08A BUC. 3.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII

040 TSA02F1 M.C. 2.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.TARE

041 TSD01C1 M.C. 2.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE

042 TSD05B1 [5]100 MC. 0.020
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI

043 TSC03A1 [10]100 MC. 1.040
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.DEP.TEREN CAT 1

044 W2H04A1 [5]M.C. 31.120
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT

045 W2H07A1 [2]M 564.000
BANDA AVERTIZARE CABLU

046 TSD02B1 100 MC. 1.040
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 21-30C

047 TSD06A1 100 MC. 1.040
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20 -30CM

048 TRA01A10 TONA 56.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

049 EI02G1 BUC. 2.000
ETANSAREA SPATIULUI DINTRE CABLU SI TEAVA DE PROTECTIE LA TRECERI PRIN ZIDURI

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 619201 INSTALATII ELECTRICE ALIMENTAR
E TABLOU DISTRIBUTIE CLORINARE

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	EF02A1	[9]BUC.	1.000
	TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR. <0,30MP-INLOCUIRE TABLOU EXIASTENT CU TABLOU CU 18 MODULE		
002	EC05A1	[24]M	8.000
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*		
002	3270134	M	4.000
	CABLU CYYF 3X1 5		
002	3273256	M	4.000
	CYY-F 2X1.5 (NYY-J) CABLU CUPRU RIGID		
003	ED08G1	[2]BUC.	2.000
	PRIZA;MONTATA APARENT,DIBLURI LEMN, BIPOLARA,CONS.NORM.CONT.NUL		
004	EA04G1	[1]M	6.000
	TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE		
005	EF09A1	[5]BUC.	2.000
	RACORDARE ECHIPAMENTE CLORINARE (POMPE DOZATOARE ,UNITATE HIPOCLORIT)		
006	W2J02A1	[1]BUC.	1.000
	VERIFICAREA SI INCERCAREA RETELEI EL SUBTERANE		
007	EH07A1	KWH.	1.000
	ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE		
008	W1P08A	[1]BUC.	1.000
	VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII		

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 619202 FORAJ ALIMENTARE CU APA

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	FJC03D	[3]M	5.000
	FORAJ HIDR CU SAPA D 609 MM CIRC INVERSA,INST 400 M AD IN TEREN 4 INTERVAL 0_300 M		
002	FJH01F	[2]M.C.	40.000
	NOROI PT.FORAJ HIDR.DE GREUT.SPECIFICA 1,100_1,150 KGF/DMC.PREP.DIN TRASGEL CU CIRC INV.		
003	FJD01D	[4]M	5.000
	TUB.COL.DEFINITIVE INST.HDR.CIRC.INV.400 M.AD.BURLANE DN.6 5/8_12 3/4 TOLI SI 520_720 MM.		
004	FJC04D	[4]M	295.000
	FORAJ HIDR CU SAPA D 400_500 MM CIRC INVERSA INST 400 M AD IN TEREN 4 INTERVAL 0_300 M		
005	FJF01A	[2]BUC.	1.000
	PREGATIREA PT CAROTAJ SI EXEC CAROTAJ ELECTRIC		
006	FJD01D	[4]M	300.000
	TUB.COL.DEFINITIVE INST.HDR.CIRC.INV.400 M.AD.BURLANE DN.6 5/8_12 3/4 TOLI SI 520_720 MM.		
007	FJD03C	[2]BUC.	14.000
	TUB PIESA CENTRARE LA FORAJ HIDR CIRC INVERSA		
008	FJE01D	[3]M.C.	46.000
	INTROD.MAT.FILTR.CU INST.400 M AD.CIRC. INV.		
009	FJH04D	[1]M	70.000
	DECOLMATARE FILTRE FORAJ CIRC INV.0-400 M		
010	FJH03B	[1]M	300.000
	CURATIREA SI SPALAREA CU APA A FORAJULUI IN VEDEREA INDEP NOROI,FORAJ HIDR CIRC INV 400 M AD		
011	FJE03D	[1]ORA	35.000
	POMPARE PT DENISIP CU INST HIDR 400 M, CIRC INV		
012	FJH05D	[1]M.C.	1.000
	CIMENT COL DEFINITIV IN VEDEREA IZOLARII STRATELOR LA FORAJ HIDR CIRC INV 400 M		
013	TRA02A50	TONA	115.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.		

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 619203 INSTALATII HIDRAULICE IN PUT FORAT

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	ACA17A1 [2]	BUC.	6.000
	PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA		
001	3415467	BUC.	1.000
	COT 90 ELECTROSUDABIL PE D. 63		
001	7500571	BUC.	3.000
	RACORD PEHD COMPRESIUNE FI 63x2"		
001	7500572	BUC.	2.000
	PIESA BRANSARE POLIETILENA 63mmx3/4" 16 BAR		
002	ACE09A1 [12]	BUC.	3.000
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 5		
002	4685901	BUC.	1.000
	ROBINET RETINRE CU CLAPET		
002	3270881	BUC.	1.000
	ROBINET TRECERE DIN ALAMA NICHELATA ''HIDRA'' CU SFERA, FLUTURE PT APA FI-FI 3/4"		
002	3272309	BUC.	1.000
	ROBINET DE TRECERE CU SFERA SI MANETA, RACORD OLANDEZ, HERZ, DN 2", FILET INTERIOR-EXTERIOR		
003	ACE12C1 [8]	BUC.	1.000
	MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D 50 MM		
003	7500573	BUC.	1.000
	CONTOR APA RECE 2"		
004	IA23B2	BUC.	1.000
	ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA: MANOMETRU.		
005	TRA02A20	TONA	0.100
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.		
006	ACA11A1# [3]	M	120.000
	MONTARE CONDUCTA PE100 ,DN63 , PN16		
006	7500931	M	120.000
	TUB (TEAVA) PEHD 100 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA - Dext=63mm GR=3.8 PN10 SDR17		

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 619204 RETEA DISTRIBUTIE APA

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSC11C1	[8]100 MC.	1.670
	SAPAT.IN SANT PT.COND.CABLU CU EXCAV.DE 101-150CP CU ROTOR IN PAMINT CU UMIDIT. NATURALA TEREN CA		
002	TSA07D1	[3]M.C.	18.600
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.F.TARE		
003	TRI1AA01C1	[11]TONA	126.000
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1		
004	TRA01A20P	TONA	126.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM		
005	ACA01A+	[23]M	320.000
	Teava PEHD la conducte de distributie a apei si a gazelor naturale, teava av nd diametrul exterior de 63...90mm		
005	7500931	M	320.000
	TUB (TEAVA) PEHD 100 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA - Dext=63mm GR=3.8 PN10 SDR17		
006	ACE06A1	[1]M	10.000
	SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE		
007	ACE07C1	[4]100 M.	3.200
	SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 90		
008	ACE08A1	[38]M.C.	67.000
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP		
009	ACB01A+	[14]BUC.	8.000
	Piese de legatura PEHD piesele av nd diametrul exterior de 63..90 mm		
009	7500932	BUC.	1.000
	TEU RAPID PEHD EGAL 75		
009	7500933	BUC.	1.000
	REDUCTIE <SAFEKIT> PEHD D=75/63		
009	3271426	BUC.	2.000
	ADAPTOR DE FLANSA PE 100 D= 75 SDR11		
009	4360786	BUC.	2.000
	FLANSA LIBERA 75X63		
009	4360787	BUC.	1.000
	VANA FLUTURE DN65		
009	4360788	BUC.	1.000
	CLAPETA DE SEN CU FLANSE DN 65 MM		
010	ACB01A+	[15]BUC.	26.000
	Piese de legatura PEHD piesele av nd diametrul exterior de 63..90 mm		
010	4360789	BUC.	6.000
	COT 90 GRD PEID 63 MM		
010	4360790	BUC.	8.000
	ADAPTOR FLANSA PEID DN63 MM		
010	4360791	BUC.	8.000
	FLANSA LIBERA DN63X50 MM		

011	ACE09A1	[20]BUC.	4.000
	MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE) LA COND ALIM CU APA SAU CANALIZARE AVAND DIAM 50-100 MM		
011	3270865	BUC.	1.000
	VANA FLUTURE 2F DN 50		
011	4271508	BUC.	2.000
	VANA CU SERTAR CAUCIUCAT DN 50		
011	4360792	BUC.	1.000
	CLAPET SENS CU FLANSE DN50MM		
012	ACA01A+	[15]M	10.000
	Teava PEHD teava av nd diametrul exterior de 75..90mm		
012	7500934	M	10.000
	TEAVA PEHD PE 100 PT. APA POTABILA PN 10 Dext.=75, GR.=4.5, Dint.=66		
013	ACE16A1	[4]M	10.000
	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT. CONDUCTE		
014	ACE17A1	BUC.	2.000
	PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE REZERV. SAU ALTE CONSTRUCTII PT. ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ		
015	DF26A1	[9]M	330.000
	MONTAT BANDA AVERTIZARE		
016	DF27A1	[2]ORA	4.000
	SPOR PENTRU LUCRU SUB CIRCULATIE		
017	TSD01C1	[16]M.C.	150.000
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE		
018	TSD05B1	[1]100 MC.	1.500
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI		
019	TSD13A1	[2]M.C.	15.000
	UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU BRAZDUITE		
020	TRA05A20	TONA	15.000
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 20		
021	TSA24C1	ORA	2.000
	EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TER.CU INFILTR.PU TERNICE CU MOTOPOMPA 200-500 MC/H PE TRACT.65		

Intocmit, Verificat,

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: FORAJ PUT DE ADANCIME APA POTABILA ,IN SATUL BULACIU ,COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA

Devize: 619100 619101 619200 619201 619202 619203 619204

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	15.00				0.015
2	2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM	KG	15.15				0.015
3	2100323 CIMENT PORTLAND INTARIRE RAPIDA RIM 200 SACI	KG	1049.00				1.059
4	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	42.59				0.043
5	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	1.48				0.001
6	2100897 BETON DE CIMENT CLASA C 15/12 (BC 15/B200) CU 382 KG CIMENT	M.C.	0.20				0.485
7	2100898 BETON DE CIMENT CLASA C 20/16 (BC 20/B250) CU 390 KG CIMENT	M.C.	0.55				1.330
8	2100911 BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)	M.C.	0.40				0.967
9	2100912 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)	M.C.	2.72				6.533
10	2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)	M.C.	5.04				12.096
11	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	0.62				1.062
12	2200446 BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI, CAI FERATE 150-300 MM.	M.C.	0.20				0.320
13	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	105.02				141.771
14	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.01				0.013
15	2200977 NISIP FILTRU SIO2 97% GRANULATIE 2,8-5,6 MM	M.C.	46.00				83.628
16	2201701 PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE 8-15 MM.	M.C.	15.40				23.100
17	2205642 TRASGEL PENTRU NOROI FORAJ	KG	8800.00				8.888
18	2330105 Tablou electric	BUC.	1.00				0.005
19	2605828 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC	KG	0.30				0.000
20	2900888 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM S4342	M.C.	0.07				0.056
21	2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA	0.00				0.003
22	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.03				0.021
23	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.03				0.013
24	2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.11				0.054
25	2905955 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	M.C.	0.00				0.000
26	2912362 DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA B GROSIME=70MM LUNGIME=2,00M S 8689	M.C.	1.62				1.296
27	2913512 GRINDA STEJAR GROSIME=120MM LATIME=150MM LUNGIME=4,00M S 8689	M.C.	1.08				0.864
28	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689	M.C.	0.25				0.198
29	2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PENTRU PERETI	MP.	50.00				1.250
30	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	5.22				0.005
31	3108475 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 60 X 5 /OLT 35 S 404/2	M	18.00				0.122
32	3252240 BURLAN FORAJ FILET 6 5/8 TOLI X 9 MM GOST 632	M	308.05				11.398
33	3270019 BANDA DE AVERTIZARE APA 10 CM ROLA 500M PT CONDUCTE DE APA	M	333.30				0.000
34	3270134 CABLU CYYF 3X1 5	M	9.00				0.000
35	3270865 VANA FLUTURE 2F DN 50	BUC.	1.00				0.000
36	3270881 ROBINET TRECERE DIN ALAMA NICHELATA ''HIDRA'' CU SFERA, FLUTURE PT APA FI-FI 3/4"	BUC.	1.00				0.000
37	3270961 VOPSEA DE ULEI	L	8.00				0.000
38	3271095 CABLU CYYF 5X2,5	M	2.00				0.000
39	3271426 ADAPTOR DE FLANSA PE 100 D= 75 SDR11	BUC.	2.00				0.000
40	3271586 CABLU ELECTRIC CYY-F 2X2.5	M	4.00				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
41	3272309 ROBINET DE TRECERE CU SFERA SI MANETA, RACORD OLANDEZ, HERZ, DN 2", FILET INTERIOR-EXTERIOR	BUC.	1.00				0.000
42	3273255 TABLOU SCHNEIDER EASY 9 ST 18 MODULE EZ9E118S2F	BUC.	1.00				0.000
43	3273256 CYY-F 2X1.5 (NYY-J) CABLU CUPRU RIGID	M	4.00				0.000
44	3280177 TEAVA PVC-KG 110 MM	M	12.60				0.006
45	3322113 PODET PROVIZORIU	M	10.00				0.500
46	3415467 COT 90 ELECTROSUDABIL PE D. 63	BUC.	1.00				0.001
47	3435658 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 5	KG	0.34				0.000
48	3435828 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 6	KG	3.60				0.004
49	3602366 TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 1 X1000X2000 OL34-1N	KG	0.52				0.001
50	3620021 TABLA GROASA 12X 1500 OL37-1K S 437	KG	93.60				0.094
51	3701265 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N	KG	15.60				0.016
52	3701411 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 40 OL37-1N	KG	54.60				0.055
53	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	5.85				0.006
54	3965201 STALPI METALICI PT IMPREJMUIRIR SDIN TEAVA ZINCATA	KG	500.00				0.500
55	3965202 CLEME DE FIXARE ZINCAT	BUC.	224.00				0.045
56	3965203 CAPAC SI RAMA CAROSABIL DINT=625 MM	BUC.	1.00				0.050
57	3965205 INTRERUP CUMPANA CAPSUL ANTIGRON 24V 10A	BUC.	1.00				0.001
58	3965206 PRIZA BIPOLARA ANTIGRON 24V/10A	BUC.	1.00				0.001
59	3965208 PRIZA TRIFAZICA SIMPLA CU CP ,PT, IP65,16A	BUC.	1.00				0.001
60	3965211 DISPOZITIV PT FIXARE CORP IL PE STALP	BUC.	1.00				0.001
61	3965212 CONDUCTOR E LEGARE LA PAMANT DIN CUPRU ,D MIN 16 MM	M	6.00				0.003
62	3965301 FOLIE POLIETILENA SAU HARTIE KRAFT	MP.	6.00				0.001
63	3985204 PAPUC STANTAT DIN ALAMA PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 16X6.8 MMP	BUC.	8.00				0.001
64	3985205 TRANSFORMATOR DE PROTEC TIE 230/ 24V	BUC.	1.00				0.015
65	4035900 MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 15 1/2	BUC.	0.60				0.000
66	4117837 COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 11 MM	BUC.	1.50				0.000
67	4271508 VANA CU SERTAR CAUCIUCAT DN 50	BUC.	2.00				0.002
68	4358606 CABLU CYYF 5X16 MMP	M	6.00				0.001
69	4359487 PORTI METALICE	MP.	4.00				0.100
70	4360069 LAMPA LED 12W-24V	BUC.	1.01				0.002
71	4360779 CABLU ELECTRIC CYABY 4X50+25 MMP	M	272.00				0.003
72	4360780 PRIZA BIPOLARA ANTIGRON 230V/10A COD 255 AMPLASARE PE TABLOU TDG	BUC.	1.00				0.001
73	4360781 STALP DE ILUMINAT TEAVA OL 37 L= 3.5M INCLUSIV CUTIE DE DERIVATIE INTERIOARA	BUC.	1.00				0.050
74	4360782 CORP DE ILUMINAT PUBLIC PT MONTAJ PE STALP IP 65 ECHIPATE CU SURSE LED 30W	BUC.	1.00				0.002
75	4360783 CUTIE ETANSA COMANDA SI AUTOMATIZARE REZERVOR	BUC.	1.00				0.005
76	4360784 PRIZA BIPOLARA CU BORNA SI DE PE 16A 230V IP 54 MONT APARENT PE STRUCTURA	BUC.	2.00				0.001
77	4360785 PANOU DE GARD BORDURAT ZINCAT 2000X2000	BUC.	28.00				1.400
78	4360786 FLANSA LIBERA 75X63	BUC.	2.00				0.004
79	4360787 VANA FLUTURE DN65	BUC.	1.00				0.001
80	4360788 CLAPETA DE SEN CU FLANSE DN 65 MM	BUC.	1.00				0.001
81	4360789 COT 90 GRD PEID 63 MM	BUC.	6.00				0.003
82	4360790 ADAPTOR FLANSA PEID DN63 MM	BUC.	8.00				0.004
83	4360791 FLANSA LIBERA DN63X50 MM	BUC.	8.00				0.004
84	4360792 CLAPET SENS CU FLANSE DN50MM	BUC.	1.00				0.001
85	4685901 ROBINET RETINRE CU CLAPET	BUC.	1.00				0.001
86	4802602 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S 8778	M	15.00				0.007
87	4810616 CABLU ENERGIE CYY-F 0.6/1 KV 3X2.5	M	6.00				0.001
88	4816615 CABLU CUPRU IZOLATIE MANTA CAUCIUCATA MCCG 2 X 1,5 S 12220/6	M	150.00				0.026

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
89	4816964 CABLU CUPRU IZOLATIE MANTA CAUCIUCATA MCCG 4 X 6 S 12220/6	M	150.00				0.155
90	4826581 CONDUCTOR FCTI -750 1X 1,5 S 526	M	0.80				0.000
91	4828450 CONDUCTOR AFY 1X 6 S 6865	M	1.60				0.000
92	5203255 PAPUC STANTAT DIN ALAMA PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 12X16,5 MMP	BUC.	1.00				0.000
93	5203463 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 8X 8,2 MMP	BUC.	4.00				0.000
94	5206154 CLEMA DE NUL TIP CN	BUC.	1.00				0.000
95	5210210 TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 18,6X1,25 MM OL 32 S 7933	M	6.06				0.003
96	5500380 SIGURANTE MPR 630 A	BUC.	3.00				0.002
97	5500445 SURUB DE CALIBRARE D3 DE 60A, DIN ALAMA 58T,DESEN P-44625	BUC.	3.00				0.000
98	5518430 INTRERUPTOR PIRGHIE TRIPOLAR IP 200 63A S 2425	BUC.	1.00				0.001
99	5537096 PATRON FUZIBIL 65 A SIMBOL 2270	BUC.	3.03				0.000
100	5601146 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE T11IPE S5764	BUC.	0.90				0.000
101	5601263 IZOLATOARE ROLA PENTRU SUSTINERE CONDUCTE R 35 NI 3618	BUC.	4.00				0.000
102	5800390 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 30 GR. 5.8 S4272	BUC.	8.00				0.000
103	5805482 SURUB CU CAP HEXAGONAL M12X40 ZN	BUC.	12.00				0.001
104	5818804 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 60 GR. 5.8 S 6220	BUC.	2.00				0.000
105	5820338 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 80 GR. 4.8 S 920	BUC.	16.00				0.000
106	5820819 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920	BUC.	4.00				0.000
107	5827532 SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN A M 12X 160 GR. 4.8 S 2350	BUC.	4.00				0.001
108	5827702 SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN A M 16X 200 GR. 4.8 S 2350	BUC.	4.00				0.001
109	5836492 SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451	BUC.	2.00				0.000
110	5836777 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452	BUC.	14.00				0.000
111	5836935 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X 30 F1 S 1452	BUC.	2.00				0.000
112	5837654 SURUB CU CAP HEXAGONAL L 6 X 20 F1 S 1454	BUC.	6.00				0.000
113	5837733 SURUB CU CAP HEXAGONAL L 6 X 60 F1 S 1454	BUC.	4.00				0.000
114	5837757 SURUB CU CAP HEXAGONAL L 8 X 30 F1 S 1454	BUC.	7.00				0.000
115	5837939 SURUB CU CAP HEXAGONAL L 10 X 60 F1 S 1454	BUC.	4.00				0.000
116	5838382 SURUB PENTRU LEMN D 5X45 MM	BUC.	4.00				0.004
117	5838383 SURUB PENTRU LEMN D 5X55 MM	BUC.	7.50				0.007
118	5838579 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L 10 X 140 F1 S 1455	BUC.	15.00				0.001
119	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	4.00				0.000
120	5840479 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S 922	BUC.	4.00				0.000
121	5840558 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922	BUC.	4.00				0.000
122	5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUC.	16.00				0.000
123	5841021 PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926	BUC.	15.00				0.000
124	5842673 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 6 GR. 5 S 4071	BUC.	8.00				0.000
125	5842727 PIULITA HEXAGONALA M12 ZN	BUC.	12.00				0.000
126	5842805 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 20 GR. 5 S 4071	BUC.	2.00				0.000
127	5842972 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 M 6	BUC.	3.12				0.000
128	5881083 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 9 OL34 S 1388	BUC.	11.00				0.000
129	5881241 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 10 OL34 S 1388	BUC.	6.00				0.000
130	5881291 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 S 1388	KG	0.02				0.000
131	5881318 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 16 OL34 S 1388	BUC.	8.00				0.000
132	5881370 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 20 OL34 S 1388	BUC.	2.00				0.000
133	5882025 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 S 5200	KG	0.00				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
134	5882104 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 S 5200	KG	0.00				0.000
135	5882108 SAIBA PLATA A6 ZN	BUC.	4.00				0.004
136	5882142 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 S 5200	KG	0.07				0.000
137	5882193 SAIBA PLATA PENTRU M12 ZN	KG	0.24				0.000
138	5882257 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 18 OL34 S 5200	KG	0.04				0.000
139	5883043 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565	KG	0.25				0.000
140	5883938 SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 S 7666/2	BUC.	4.00				0.000
141	5884024 SAIBA GROWER PENTRU M12 ZN	KG	0.18				0.000
142	5884085 SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 16 ARC6A S 7666/2	BUC.	6.00				0.000
143	5884803 NIT CU CAP SEMIROTUND 4 X 9 OL34 S 797	KG	0.10				0.000
144	5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111	KG	0.50				0.001
145	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	2.00				0.002
146	5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 4 X100 OL34 S 2111	KG	0.30				0.000
147	5887051 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 5 X150 OL37 S 2111	KG	21.60				0.025
148	5887893 CUIE CU CAP PLAT TIP B 3,0 X 30 S 2111	KG	0.05				0.000
149	5893438 BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 D=20 * 50	BUC.	7.12				0.000
150	5900358 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E42.26.13/BG.22FE D=2,50MM	KG	0.90				0.001
151	5900712 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C 2,5	KG	2.16				0.003
152	5901168 ELECTROZI SUDURA OTEL S.7240-69 E42.22.7/AM.3.1 D=2,50MM	KG	0.40				0.000
153	5901352 ELECTROD SUDURA OTEL SLAB ALIAT S 1125/2 E50B 5	KG	30.24				0.036
154	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	78.72				0.956
155	5904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60	KG	0.03				0.000
156	5904809 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 30G	KG	0.08				0.000
157	6001472 HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581	BUC.	9.90				0.000
158	6001678 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581	BUC.	0.40				0.000
159	6002150 PANZA DUBLA PENTRU FIERASTRAU MANUAL	BUC.	0.80				0.001
160	6002177 PLACUTE METALICE DUR(WIDIA)BK15, IMPREGNATE GRUPA 4,DE 16,01-24G/ BC	KG	0.60				0.001
161	6100022 MINIUM DE PLUMB TIP NS STAS 429-67	KG	0.02				0.000
162	6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	0.40				0.000
163	6100943 GRUND ALCHID ROSU OXID G 735-3	KG	4.00				0.004
164	6101674 CHIT EPOXID FOLOSIT LA LIPIRI MICM- NI 50-59	KG	0.40				0.000
165	6103220 VOPSEA ALBA (FP) V.101-1 NTR 90-80	KG	0.04				0.000
166	6103270 VOPSEA ROSIE V.231-2 NTR 90-80	KG	0.05				0.000
167	6103294 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0.12				0.000
168	6103543 VOPSEA GRI DESCHIS V.821-3 STAS 3744-69	KG	0.04				0.000
169	6103579 VOPSEA GRI DESCHIS ULEI V.821-8 NTR 90-80	KG	0.02				0.000
170	6103581 VOPSEA GRI CENUSIU V.841-1 NTR 90-80	KG	0.02				0.000
171	6104171 VOPSEA ANTICOROZIVA PE BAZA DE BITUM STRATIFICAT II V.813-66	KG	0.18				0.000
172	6108311 EMAIL ALBASTRU E.685-1 NTR 1703-80	KG	6.00				0.006
173	6109195 DILUANT 210 D.002-8 STAS 3122-74	KG	2.00				0.003
174	6109444 DILUANT RASINI ALCHIDICE D 005-12	KG	0.66				0.001
175	6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45	L	0.18				0.000
176	6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	L	0.60				0.001
177	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	0.06				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
178	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	L	1.59				0.002
179	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	6.00				0.007
180	6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917	KG	0.12				0.000
181	6202612 UNSORI CONSISTENTE DE UZ GENERAL U100 CA 4 S 562	KG	0.00				0.000
182	6202727 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU CONSUMATORI FORTA	KWH.	1.00				0.000
183	6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ	KWH.	1.00				0.000
184	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	15.05				15.050
185	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	49.99				49.995
186	6309848 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECTRICE	KG	0.12				0.000
187	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	1.50				0.002
188	6312106 FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM	BUC.	2.00				0.000
189	6313306 DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PENTRU SURUB M 8	BUC.	6.00				0.000
190	6365100 BANDA AVERTIZARE CABLU ELECTRIC 11.5 X 0.20 MM	M	592.20				0.006
191	6420771 PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3	BUC.	1.01				0.301
192	6521603 Releu crepuscular pentru mediu exterior,IP65, cu reglaj al intensitatii luminoase	BUC.	1.00				0.000
193	6616485 GARNITURI ETANSARE PLANA PN 40 S1733 32 M4.04 G2X4	BUC.	2.00				0.000
194	6621519 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX10MM S 3658	M	0.50				0.000
195	6621533 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM S 3658	M	2.20				0.000
196	6716953 BANDA AVERTIZOARE INSCRIPTIONATA DIN PVC 250MM LATIME	KG	0.20				0.000
197	6718465 FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70	BUC.	57.40				0.001
198	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	87.75				0.001
199	6719251 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75	BUC.	4.00				0.001
200	6719278 DIBLU DIN MATERIAL PLASTIC D8X45 MM	BUC.	4.00				0.004
201	6719279 DIBLU DIN MATERIAL PLASTIC D10X55 MM	BUC.	7.50				0.007
202	6719392 TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33	BUC.	16.30				0.000
203	6719407 TILA PVC (CABLOPROT) TIP 48	BUC.	13.90				0.000
204	6719826 BANDA AVERTIZOARE NEINSCRIPTIONATA DIN PVC 250MM LATIME	KG	0.20				0.000
205	6827395 SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0,8MM (8TF) PENTRU SPRIJINIRI LUNG.0,60 -1,50M $	BUC.	0.20				0.007
206	6829942 PERIE DE SARMA	BUC.	0.95				0.001
207	7108783 Material marunt - dicloretan, apa, carpe, abrazive	%.	240.00				0.240
208	7300100 ACID AZOTIC TEHNIC STAS 447-64TIP 47 CONCENTRATIE MINIMA 47%	KG	0.01				0.000
209	7301142 ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614 -61	L	0.01				0.000
210	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	2.05				0.002
211	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	269.16				0.296
212	7308308 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,SULURI 1M	MP.	0.01				0.000
213	7308499 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC	BUC.	7.12				0.000
214	7309077 CILTI DE CINEPA DE LA PIEPTENE, STAS 1715-60	KG	0.01				0.000
215	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	0.07				0.000
216	7309637 CLORAMINA B	KG	0.31				0.000
217	7312440 CUTIE CU ECLISA DE SEPARATLE SIMBOL CES.	BUC.	3.00				0.015
218	7317218 DIBLU LOXIN D16 RE 4503	BUC.	8.00				0.002
219	7318999 DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP:NBU PG21	BUC.	1.00				0.002

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
220	7319216 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.11MM	BUC.	0.90				0.000
221	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.04				0.000
222	7328267 MANOMETRU CU ROBINET CONTROL	BUC.	1.01				0.002
223	7332907 PASTA MECANICA DE PRECIZIE PENTRU SLEFUIRE ARTICULATII MECANICE DE PRECIZIE	KG	0.01				0.000
224	7333418 PIESA CENTRARE ETANSARE INTRE COLOANE TUBATE PENTRU FORAJ APA	BUC.	14.00				1.400
225	7344118 SAPA CU 3 CONURI PENTRU FORAJ 14 MT-J DN 346,1 MM	BUC.	150.00				22.500
226	7344825 BURGHIU PENTRU METAL D8 MM	BUC.	0.12				0.000
227	7344829 BURGHIU CU CAP WIDIA D10 MM	BUC.	0.24				0.000
228	7346207 STEARINA	KG	0.02				0.000
229	7356733 TUBURI DIN MATERIAL DUR (RELIT)	KG	9.90				0.010
230	7358286 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI, BARE,PROFILE,TABLE ONDULATE	DMP.	108.00				0.001
231	MATERIAL MARUNT.	LEI.					0.000
232	7500571 RACORD PEHD COMPRESIUNE FI 63x2"	BUC.	3.00				0.001
233	7500572 PIESA BRANSARE POLIETILENA 63mmx3 /4" 16 BAR	BUC.	2.00				0.340
234	7500573 CONTOR APA RECE 2"	BUC.	1.00				0.001
235	7500930 CABLU ELECTRIC CSYEABY IEC 3x1.5	M	278.00				0.167
236	7500931 TUB (TEAVA) PEHD 100 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA - Dext= 63mm GR=3.8 PN10 SDR17	M	440.00				0.330
237	7500932 TEU RAPID PEHD EGAL 75	BUC.	1.00				0.000
238	7500933 REDUCTIE <SAFEKIT> PEHD D=75/63	BUC.	1.00				0.000
239	7500934 TEAVA PEHD PE 100 PT. APA POTABILA PN 10 Dext.=75, GR.=4.5, Dint.=66	M	10.00				0.010
	T O T A L			RON			391.460
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: FORAJ PUT DE ADANCIME APA POTABILA ,IN SATUL BULACIU ,COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA

Devize: 619100 619101 619200 619201 619202 619203 619204

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	9.237			
2	102 BETONIST	10.694			
3	107 DULGHER CONSTRUCTII	226.224			
4	111 FIERAR BETON	48.082			
5	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	225.120			
6	117 INSTALATOR INCALZIRE	0.380			
7	120 Muncitor calificat (instalator)	590.343			
8	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	12.320			
9	128 PAVATOR	0.540			
10	131 TINICHIGIU SANT.	1.000			
11	133 ZUGRAV VOPSITOR	7.416			
12	134 ZIDAR	3.680			
13	196 SAPATOR	250.839			
14	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	96.441			
15	201 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE	27.480			
16	202 ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE	132.120			
17	203 ELECTRICIAN POST TRAFO	22.286			
18	207 ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII	5.280			
19	209 ELECTROMECANIC RETELE	4.320			
20	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	66.920			
21	227 SUDOR ELECTRIC	67.600			
22	233 SABLATOR	1.050			
23	268 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE	35.000			
24	299 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MASINI	0.289			
25	702 SONDOR MECANIC	590.537			
26	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	0.300			
27	2230 VOPSITOR INDUSTRIAL-B	0.900			
28	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	44.100			
	T O T A L	2480.497	RON		
			EURO		

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: FORAJ PUT DE ADANCIME APA POTABILA ,IN SATUL BULACIU ,COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA

Devize: 619100 619101 619200 619201 619202 619203 619204

Nr. Crt.		Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0		1	2	3	4
1	1301	ORA PR GRINDA MET.EXTENS.L=3-5M TIP GE1 3SCH.	15120.000		
2	2510	MOTOCOMPR AER MOBIL JOASA PRESIUNE 6,0-9,9 MC/MIN	759.550		
3	2910	INST.FORAJ HIDR.CIRCULATIE INVERSA FA12 ADINCIME 400M	839.460		
4	3000	APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/ 50HZ/700 W	15.400		
5	3005	CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG ELECTR.)15-28KW	72.000		
6	3006	GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW	0.720		
7	3007	GRUP MOBIL DE SUDURA 48KW PE TRACTOR DE 65CP	0.490		
8	3013	INST.MOBILA DE SABLARE USCATA INCL. COMPR.3,7MC/MIN 7KGF/CMP	0.203		
9	3106	PRESA PENTRU PAPUCI	1.040		
10	3312	AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H	6.000		
11	3501	EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	10.400		
12	3521	EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC	2.640		
13	3525	SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP	6.680		
14	3553	BULDOZAR PE SENILE 65-80CP	0.874		
15	3716	VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	5.475		
16	4019	PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	9.325		
17	4021	MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	14.334		
18	4201	MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	0.760		
19	4203	STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	1.170		
20	4205	MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	4.856		
21	4701	MOTOPOMPA 6- 8CP	0.012		
22	4702	MOTOPOMPA 9-16CP	168.000		
23	4704	MOTOPOMPA APA MONOETAJ DE J.PRES. MONT.PE TRACTOR PN. 65CP	2.000		
24	4803	AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T	1.480		
25	4804	AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT TC PE AUTO 2,5T	36.000		
26	5604	TRACTOR PE PNEURI 65CP	2.000		
27	5703	AUTOTELESCOP TB-26 MONTAT PE AUTO ZIL-157 9T	0.700		
28	6609	TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	0.351		
29	6702	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.014		
30	6751	AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	0.640		
31	7603	POP METALIC EXTENSIBIL	15120.000		
32	7609	MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM	0.560		
33	7853	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	114.000		
		T O T A L	32317.133	RON	
				EURO	

Ofertant

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: FORAJ PUT DE ADANCIME APA POTABILA ,IN SATUL BULACIU ,COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA

Devize: 619100 619101 619200 619201 619202 619203 619204

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	349.150				
	1.001 TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	10.000				
	1.002 TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	56.000				
	1.003 TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	4.250				
	1.004 TRA01A20P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM	126.000				
	1.005 TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	2.100				
	1.006 TRA02A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	115.000				
	1.007 TRA05A20 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 20	15.000				
	1.008 TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	1.800				
	1.009 TRA06A20 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	19.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	349.150			RON EURO	

Ofertant

FORMULAR F1

Obiectiv :
FORAJ PUT DE ADANCIME APA POTABILA ,IN SATUL BULACIU ,COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA

Proiectant :
PAN INSTAL APA SRL

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 CONSTRUCTII		
	4.1.002 INSTALATII		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant
PAN INSTAL APA SRL

FORMULAR F2

Obiectiv : **Proiectant :**

FORAJ PUT DE ADANCIME APA POTABILA ,IN SATUL BULACIU ,COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA **PAN INSTAL APA SRL**

Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: CONSTRUCTII

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe catogoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
	619100 IMPREJMUIRE	
	619101 REZISTENTA CAMIN DE VANE CAROSABIL	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
PAN INSTAL APA SRL

FORMULAR F2

Obiectiv :
FORAJ PUT DE ADANCIME APA POTABILA ,IN SATUL BULACIU ,COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA

Proiectant :
PAN INSTAL APA SRL

Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: INSTALATII

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe catogoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	619200 INSTALATII ELECTRICE PUT FORAT	
	619201 INSTALATII ELECTRICE ALIMENTARE TABLOU DISTRIBUTIE CLORINARE	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	619202 FORAJ ALIMENTARE CU APA	
	619203 INSTALATII HIDRAULICE IN PUT FORAT	
	619204 RETEA DISTRIBUTIE APA	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Executant

Proiectant
PAN INSTAL APA SRL

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA

Obiectivul: 0619 45000000 FORAJ PUT DE ADANCIME APA POTABILA ,IN SATUL BULACIU , COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 619100 IMPREJMUIRE

Categoria de lucrari: 0100

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE ARTICOL	CANTITATE	UM	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		TOTAL
001 TSA02E1 [3]	2.700	M.C.		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.MIJL.				
002 CL20C1 [11]	500.000	KG		
CONFECTIONARE SI MONTARE STALPI PENTRU GARD SI PORTI				
002 3965201	500.000	KG		
STALPI METALICI PT IMPREJMUIRIR SDIN TEAVA ZINCATA				
003 CZ0301A1 [28]	5.000	KG		
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM				
004 CZ0301E1 [24]	95.000	KG		
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM				
005 CC01A1	100.000	KG		
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE				
006 CP23A1 [2]	144.000	BUC.		
SUDARE PRAZNURI				
007 CA02A1 [6]	2.700	M.C.		
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC				
007 2100912	2.722	M.C.		
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)				
008 CO07B1 [28]	56.000	M		
IMPREJMUIRI DIN PANOURI BORDURATE ZINC H =2M , CU CLEME ZN				
008 4360785	28.000	BUC.		
PANOU DE GARD BORDURAT ZINCAT 2000X2000				
008 3965202	224.000	BUC.		
CLEME DE FIXARE ZINCAT				
009 CK16A1 [24]	4.000	MP.		
PORTI METALICE DIN PANOURI BORDURATE PE STALPI MET , INCL BALAMALE ZI ZAVOR				
010 CN27A# [2]	0.500	TONA		
VOPSITORII STALPI METALICI SI CADRU PORTI				

011 TRA01A05P TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

012 TRA02A20 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

013 TRA06A20 TONA 6.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

014 TRB05A15 TONA 2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA

Obiectivul: 0619 45000000 FORAJ PUT DE ADANCIME APA POTABILA ,IN SATUL BULACIU , COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 619101 REZISTENTA CAMIN DE VANE CAROSABIL

Categoria de lucrari: 0100

NR.	SIMBOL ART. / DENUMIRE ARTICOL	CANTITATE	UM	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA
	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		TOTAL
001	TSC02A1	[19] 100 MC.	0.220		
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT. 1				
002	TSA02E1	[2] M.C.	1.000		
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.MIJL.				
003	CG32D1	[22] M.C.	14.000		
	UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SI NISIP,COMPACTATE MECANIC				
004	TSD16B11	M.C.	0.500		
	STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE BALASTARE COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T MOT.ARD.INT<10C				
005	CO42B1	[9] MP.	5.000		
	ASIM-FOLIE DE POLIETILENA SAU HARTIE KRAFT				
005	3965301	MP.	6.000		
	FOLIE POLIETILENA SAU HARTIE KRAFT				
006	CA01J1	[12] M.C.	0.400		
	TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE(APEDUCTE,CANALE				
006	2100911	M.C.	0.403		
	BETON MARFA CLASA C 15/12 (BC 15/B 200)				
007	CZ0301A1	[28] KG	10.000		
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM				
008	CZ0301E1	[24] KG	475.000		
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM				
009	CC01A1	KG	485.000		
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE				
010	CB11G1	[2] MP.	50.000		
	COFRAJE PT BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA ZID DRRBE,PERETI REZERVOARE CU H<3M, CU PLACAJ 15MM G				
011	CB44A1	[23] BUC.	30.000		
	SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF				
012	AUT7603	ORA	15120.000		
	POP METALIC EXTENSIBIL				

013 CB45B1 BUC. 30.000
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE REZEMIND PE POPI METALICI

014 AUT1301 ORA 15120.000
ORA PR GRINDA MET.EXTENS.L=3-5M TIP GE1 3SCH.

015 CA02C1 [51] M.C. 5.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM

015 2100916 M.C. 5.040
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

016 AUT3312 ORA 6.000
AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H

017 IZA01D1 [5] TONA 0.030
CURATIREA PRIN SABLARE PT PROT ANTICOROZIVE A CONFMET SI CONSTR MET EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM

017 6100943 KG 4.000
GRUND ALCHID ROSU OXID G 735-3

017 6109195 KG 1.000
DILUANT 210 D.002-8 STAS 3122-74

018 IZD11B1 [2] TONA 0.030
VOPSITORIE ANTICOR A CONSTR METALICE

018 6108311 KG 6.000
EMAIL ALBASTRU E.685-1 NTR 1703-80

018 6109195 KG 1.000
DILUANT 210 D.002-8 STAS 3122-74

019 ACD01L1 [8] BUC. 1.000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV

020 TSA24A1 ORA 168.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW

021 TSF01A1 [4] MP. 10.000
SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ. ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.0,0-2M,0,0 -0,2M INTRE DULA

022 TRA01A05P TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

023 TRA01A20 TONA 4.250
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.

024 TRA06A20 TONA 13.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

025	TRB05A15	TONA	4.250

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA

Obiectivul: 0619 45000000 FORAJ PUT DE ADANCIME APA POTABILA ,IN SATUL BULACIU , COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA
Obiectul: 0002 45000000 INSTALATII
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 619200 INSTALATII ELECTRICE PUT FORAT

Categoria de lucrari: 0100

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE ARTICOL	CANTITATE	UM	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		TOTAL
001 ACA11C1 [2]	12.000	M		
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110				
002 W2G01A01 [9]	272.000	M		
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONT				
002 4360779	272.000	M		
CABLU ELECTRIC CYABY 4X50+25 MMP				
003 W2E12A01 [12]	1.000	BUC.		
TABLOU EL ETANS, FIXAT PE SCHELET METALIC CU PRINDERE IN FUNDATIE DE BETON PT TABLOU TDG				
004 CA01A1 [12]	0.200	M.C.		
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC				
004 2100897	0.202	M.C.		
BETON DE CIMENT CLASA C 15/12 (BC 15/ B200) CU 382 KG CIMENT				
005 EC12B1 [4]	2.000	BUC.		
CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. < 5X10MMP				
006 EF06A#	8.000	BUC.		
RACORDAREA CONDUCTOARELOR CU SECTIUNEA PANA LA 50 MMP DIN AL SAU CU LA BORNE (APARATE, MOTOARE, TABLOURI)				
006 3985204	8.000	BUC.		
PAPUC STANTAT DIN ALAMA PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 16X6.8 MMP				
007 EA16D1 [2]	1.000	BUC.		
DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 21				
007 7318999	1.000	BUC.		
DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP:NBU PG21				
008 EC05A1 [22]	12.000	M		
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*				
008 3271586	4.000	M		
CABLU ELECTRIC CYY-F 2X2.5				
008 4810616	6.000	M		
CABLU ENERGIE CYY-F 0.6/1 KV 3X2.5				

008 3271095 M 2.000
CABLU CYYF 5X2,5

009 EC05A1 [21] M 6.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*

009 4358606 M 6.000
CABLU CYYF 5X16 MMP

010 ED14B1 [2] BUC. 1.000
TRANSFORMATOR DE PROTECTIE CU TENSIUNE 230/24 V

010 3985205 BUC. 1.000
TRANSFORMATOR DE PROTEC TIE 230/24V

011 ED01D1 [2] BUC. 1.000
INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSE

011 3965205 BUC. 1.000
INTRERUP CUMPANA CAPSUL ANTIGRON 24V 10A

012 ED08E1 [1] BUC. 1.000
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULATA

012 3965206 BUC. 1.000
PRIZA BIPOLARA ANTIGRON 24V/10A

013 EE09B1 [2] BUC. 1.000
ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,ETANSA DE PERETE MONTATA DIBLURI LEMN LAMPA LED 12W-24V

014 ED08E1 [2] BUC. 1.000
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULATA

014 4360780 BUC. 1.000
PRIZA BIPOLARA ANTIGRON 230V/10A COD 255 AMPLASARE PE TABLOU TDG

015 ED08J1 [4] BUC. 1.000
PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULA

015 3965208 BUC. 1.000
PRIZA TRIFAZICA SIMPLA CU CP ,PT, IP65, 16A

016 W2G01A01 [10] M 15.000
MONT.CABLU SUBT.1 KV GR.0,050-0,150 KG/M CU-AL IN SANT PE PAT DE NISIP F.OBST.CU TR.MAN. MONT

016 4802602 M 15.000
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S 8778

017 W2G04B02 [3] M 5.000
CABLU NEARMAT DE CU.SAU AL.IZOL PVC SECTIUNE 2X2,5-4X6 MMP MONTAT PRIN STILP DE BETON,METAL.DEM.

017 3270134 M 5.000
CABLU CYYF 3X1 5

018 W2A16A1 [8] BUC. 1.000
STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA TEREN N0RMAL

018 4360781 BUC. 1.000
STALP DE ILUMINAT TEAVA OL 37 L=3.5M INCLUSIV CUTIE DE DERIVATIE INTERIOARA

019 W2F05A01 [6] BUC. 1.000
CORP DE ILUMINAT PUBLIC

019 4360782 BUC. 1.000
CORP DE ILUMINAT PUBLIC PT MONTAJ PE STALP IP 65 ECHIPATE CU SURSE LED 30W

020 W2F09C01 [1] BUC. 1.000
DISPOZ.PT.FIX.CORP ILUM.ST.BETON INCL. COND.DIN 1 CIRJE MARE SI 2 BR.SIMP.MONT. CU TELESCOP MONT

020 3965211 BUC. 1.000
DISPOZITIV PT FIXARE CORP IL PE STALP

021 W2E13A01 [1] BUC. 1.000
PUNCT APRINDERE AUTOMATA ILUMINATULUI PUBLIC MONTAT PE STILP

021 6521603 BUC. 1.000
Releu crepuscular pentru mediu exterior, IP65, cu reglaj al intensitatii luminoase

022 W1R10A BUC. 1.000
CONECTAREA IN CIRCUITUL DE LEGARE LA PAMINT A PRIZEI NATURALE A FUNDATIEI TURNATE A ST.METALICI

023 CA01A1 [12] M.C. 0.550
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

023 2100898 M.C. 0.554
BETON DE CIMENT CLASA C 20/16 (BC 20/ B250) CU 390 KG CIMENT

024 TRA06A10 TONA 1.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM

025 EF03A1 [10] BUC. 1.000
MONTARE TABLOURI COMANDA UTILAJE - TABLOU POMPA SUMERSIBILA

026 EC05C1 [3] M 300.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 50 MMP.*

026 4816964 M 150.000
CABLU CUPRU IZOLATIE MANTA CAUCIUCATA MCCG 4 X 6 S 12220/6

026 4816615 M 150.000
CABLU CUPRU IZOLATIE MANTA CAUCIUCATA MCCG 2 X 1,5 S 12220/6

027 EF04A# [3] BUC. 1.000
CUTIE ETANSA COMANDA SI AUTOMATIZARE REZERVOR (RELEU MONITORIZARE NIVEL REZERVOR SI ANSANBLU 3 SENZORI NIVEL APA)

028 EC08A1 [4] M 278.000
CABLU ENERGIE PENTRU INSTALATII ELECTRICE DE COMANDA .SEMNALIZARE , BLOCARI,MONTAT LIBER PRIN ASEZARE

028 7500930 M 278.000
CABLU ELECTRIC CSYEABY IEC 3x1.5

029 EH07A# KW. 1.000
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE

030 W2J02A1 [1] BUC. 1.000
VERIFICAREA SI INCERCAREA RETELEI EL SUBTERANE

031 W1R06A1 [1] M 18.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL 60X4.5 MM NEZINC PT IMBUNAT PRIZEI DE PAMANT IN TEREN TARE

032 EG08B1 [4] M 42.000
Conducta de legare la pamant a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legare la pamant , montata in pamant, incl saparea si umplerea santului, cond fiind din banda de otel zn, 40x4 mm mont in teren tare

033 EG08B1 [7] M 12.000
COND COBORARE BANDA OTEL ZN 25X4 MM MONT APARENT -PT TRASEU CONECTARE UTILAJE LA IMPAMANTARE

034 TCB51A1 [1] BUC. 8.000
CLEMA DE FIXARE PLATBANDA PE PERETI

035 EG10D# M 6.000
CONDUCTOR PENTRU LEGAREA LA PAMANT A RECEPTOARELOR SAU APARATELOR ELECTRICE MONTAT APARENT PE ZIDARIE CU DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC CU IMBINARE PRIN CLEME

035 3965212 M 6.000
CONDUCTOR E LEGARE LA PAMANT DIN CUPRU , D MIN 16 MM

036 W2H05A# [5] BUC. 1.000
BANDA MATERIAL PLASTIC PT PROTECTIE ANTICOROZIVA

037 EG10A1 BUC. 3.000
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINTARE

038 W1MN15A# [1] BUC. 6.000
Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi galvanizate

039 W1P08A BUC. 3.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII

040 TSA02F1 M.C. 2.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.TARE

041	TSD01C1	M.C.	2.000
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE		
042	TSD05B1	[5] 100 MC.	0.020
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZI		
043	TSC03A1	[10] 100 MC.	1.040
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.DEP.TEREN CAT 1		
044	W2H04A1	[5] M.C.	31.120
	STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT		
045	W2H07A1	[2] M	564.000
	BANDA AVERTIZARE CABLU		
046	TSD02B1	100 MC.	1.040
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. CU GROS.DE 21-30C		
047	TSD06A1	100 MC.	1.040
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20 -30CM		
048	TRA01A10	TONA	56.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		
049	EI02G1	BUC.	2.000
	ETANSAREA SPATIULUI DINTRE CABLU SI TEAVA DE PROTECTIE LA TRECERI PRIN ZIDURI		

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA

Obiectivul: 0619 45000000 FORAJ PUT DE ADANCIME APA POTABILA ,IN SATUL BULACIU , COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA
Obiectul: 0002 45000000 INSTALATII
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 619201 INSTALATII ELECTRICE ALIMENTARE TABLOU DISTRIBUTIE CLORINARE

Categoria de lucrari: 0100

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE / ARTICOL	CANTITATE	UM	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		TOTAL
001 EF02A1		[9] BUC.	1.000	
TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR. <0,30MP-INLOCUIRE TABLOU EXIASTENT CU TABLOU CU 18 MODULE				
002 EC05A1		[24] M	8.000	
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*				
002 3270134		M	4.000	
CABLU CYYF 3X1 5				
002 3273256		M	4.000	
CYY-F 2X1.5 (NYY-J) CABLU CUPRU RIGID				
003 ED08G1		[2] BUC.	2.000	
PRIZA;MONTATA APARENT,DIBLURI LEMN, BIPOLARA,CONS.NORM.CONT.NUL				
004 EA04G1		[1] M	6.000	
TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE				
005 EF09A1		[5] BUC.	2.000	
RACORDARE ECHIPAMENTE CLORINARE (POMPE DOZATOARE ,UNITATE HIPOCLORIT)				
006 W2J02A1		[1] BUC.	1.000	
VERIFICAREA SI INCERCAREA RETELEI EL SUBTERANE				
007 EH07A1		KWH.	1.000	
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE				
008 W1P08A		[1] BUC.	1.000	
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII				

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA

Obiectivul: 0619 45000000 FORAJ PUT DE ADANCIME APA POTABILA ,IN SATUL BULACIU , COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA
Obiectul: 0002 45000000 INSTALATII
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 619202 FORAJ ALIMENTARE CU APA

Categoria de lucrari: 0100

NR.	SIMBOL ART. / DENUMIRE ARTICOL	CANTITATE	UM	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA
	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		TOTAL
001	FJC03D [3] FORAJ HIDR CU SAPA D 609 MM CIRC INVERSA,INST 400 M AD IN TEREN 4 INTERVAL 0_300 M	5.000	M		
002	FJH01F [2] NOROI PT.FORAJ HIDR.DE GREUT.SPECIFICA 1,100_1,150 KGF/DMC.PREP.DIN TRASGEL CU CIRC INV.	40.000	M.C.		
003	FJD01D [4] TUB.COL.DEFINITIVE INST.HDR.CIRC.INV.400 M.AD.BURLANE DN.6 5/8_12 3/4 TOLI SI 520_720 MM.	5.000	M		
004	FJC04D [4] FORAJ HIDR CU SAPA D 400_500 MM CIRC INVERSA INST 400 M AD IN TEREN 4 INTERVAL 0_300 M	295.000	M		
005	FJF01A [2] PREGATIREA PT CAROTAJ SI EXEC CAROTAJ ELECTRIC	1.000	BUC.		
006	FJD01D [4] TUB.COL.DEFINITIVE INST.HDR.CIRC.INV.400 M.AD.BURLANE DN.6 5/8_12 3/4 TOLI SI 520_720 MM.	300.000	M		
007	FJD03C [2] TUB PIESA CENTRARE LA FORAJ HIDR CIRC INVERSA	14.000	BUC.		
008	FJE01D [3] INTROD.MAT.FILTR.CU INST.400 M AD.CIRC. INV.	46.000	M.C.		
009	FJH04D [1] DECOLMATARE FILTRE FORAJ CIRC INV.0-400 M	70.000	M		
010	FJH03B [1] CURATIREA SI SPALAREA CU APA A FORAJULUI IN VEDEREA INDEP NOROI,FORAJ HIDR CIRC INV 400 M AD	300.000	M		
011	FJE03D [1] POMPARE PT DENISIP CU INST HIDR 400 M, CIRC INV	35.000	ORA		
012	FJH05D [1] CIMENT COL DEFINITIV IN VEDEREA IZOLARII STRATELOR LA FORAJ HIDR CIRC INV 400 M	1.000	M.C.		
013	TRA02A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.	115.000	TONA		

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA

Obiectivul: 0619 45000000 FORAJ PUT DE ADANCIME APA POTABILA ,IN SATUL BULACIU , COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA
Obiectul: 0002 45000000 INSTALATII
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 619203 INSTALATII HIDRAULICE IN PUT FORAT

Categoria de lucrari: 0100

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE ARTICOL	CANTITATE	UM	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		TOTAL
001 ACA17A1 [2]	6.000	BUC.		
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA				
001 3415467	1.000	BUC.		
COT 90 ELECTROSUDABIL PE D. 63				
001 7500571	3.000	BUC.		
RACORD PEHD COMPRESIUNE FI 63x2"				
001 7500572	2.000	BUC.		
PIESA BRANSARE POLIETILENA 63mmx3/4" 16 BAR				
002 ACE09A1 [12]	3.000	BUC.		
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 5				
002 4685901	1.000	BUC.		
ROBINET RETINRE CU CLAPET				
002 3270881	1.000	BUC.		
ROBINET TRECERE DIN ALAMA NICHELATA ''HIDRA'' CU SFERA, FLUTURE PT APA FI-FI 3/4"				
002 3272309	1.000	BUC.		
ROBINET DE TRECERE CU SFERA SI MANETA, RACORD OLANDEZ, HERZ, DN 2", FILET INTERIOR-EXTERIOR				
003 ACE12C1 [8]	1.000	BUC.		
MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D 50 MM				
003 7500573	1.000	BUC.		
CONTOR APA RECE 2"				
004 IA23B2	1.000	BUC.		
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA: MANOMETRU.				
005 TRA02A20	0.100	TONA		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.				
006 ACA11A1# [3]	120.000	M		
MONTARE CONDUCTA PE100 ,DN63 , PN16				
006 7500931	120.000	M		
TUB (TEAVA) PEHD 100 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA - Dext=63mm GR=3.8 PN10 SDR17				

==========

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA

Obiectivul: 0619 45000000 FORAJ PUT DE ADANCIME APA POTABILA ,IN SATUL BULACIU , COMUNA ROSIILE,JUD.VALCEA
Obiectul: 0002 45000000 INSTALATII
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 619204 RETEA DISTRIBUTIE APA

Categoria de lucrari: 0100

NR. SIMBOL ART. / D E N U M I R E / A R T I C O L	CANTITATE	UM	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001 TSC11C1 [8] 100 MC. SAPAT.IN SANT PT.COND.CABLU CU EXCAV.DE 101-150CP CU ROTOR IN PAMINT CU UMIDIT. NATURALA TEREN CA	1.670			
002 TSA07D1 [3] M.C. SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. ADINC.0,0-2M,T.F.TARE	18.600			
003 TRI1AA01C1 [11] TONA INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1	126.000			
004 TRA01A20P TONA TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM	126.000			
005 ACA01A+ [23] M Teava PEHD la conducte de distributie a apei si a gazelor naturale, teava av nd diametrul exterior de 63...90mm	320.000			
005 7500931 M TUB (TEAVA) PEHD 100 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA - Dext=63mm GR=3.8 PN10 SDR17	320.000			
006 ACE06A1 [1] M SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE	10.000			
007 ACE07C1 [4] 100 M. SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 90	3.200			
008 ACE08A1 [38] M.C. UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	67.000			
009 ACB01A+ [14] BUC. Piese de legatura PEHD piesele av nd diametrul exterior de 63..90 mm	8.000			
009 7500932 BUC. TEU RAPID PEHD EGAL 75	1.000			
009 7500933 BUC. REDUCTIE <SAFEKIT> PEHD D=75/63	1.000			
009 3271426 BUC. ADAPTOR DE FLANSA PE 100 D= 75 SDR11	2.000			
009 4360786 BUC. FLANSA LIBERA 75X63	2.000			

009 4360787 BUC. 1.000
VANA FLUTURE DN65

009 4360788 BUC. 1.000
CLAPETA DE SEN CU FLANSE DN 65 MM

010 ACB01A+ [15] BUC. 26.000
Piese de legatura PEHD piesele av nd diametrul exterior de 63..90 mm

010 4360789 BUC. 6.000
COT 90 GRD PEID 63 MM

010 4360790 BUC. 8.000
ADAPTOR FLANSA PEID DN63 MM

010 4360791 BUC. 8.000
FLANSA LIBERA DN63X50 MM

011 ACE09A1 [20] BUC. 4.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE) LA COND ALIM CU APA SAU CANALIZARE AVAND DIAM 50-100 MM

011 3270865 BUC. 1.000
VANA FLUTURE 2F DN 50

011 4271508 BUC. 2.000
VANA CU SERTAR CAUCIUCAT DN 50

011 4360792 BUC. 1.000
CLAPET SENS CU FLANSE DN50MM

012 ACA01A+ [15] M 10.000
Teava PEHD teava av nd diametrul exterior de 75..90mm

012 7500934 M 10.000
TEAVA PEHD PE 100 PT. APA POTABILA PN 10 Dext.=75, GR.=4.5, Dint.=66

013 ACE16A1 [4] M 10.000
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT. CONDUCTE

014 ACE17A1 BUC. 2.000
PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE REZERV. SAU ALTE CONSTRUCTII PT. ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ

015 DF26A1 [9] M 330.000
MONTAT BANDA AVERTIZARE

016 DF27A1 [2] ORA 4.000
SPOR PENTRU LUCRU SUB CIRCULATIE

017 TSD01C1 [16] M.C. 150.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE

018 TSD05B1 [1] 100 MC. 1.500
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE
STRAT DIN PAM.COEZI

019 TSD13A1 [2] M.C. 15.000
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE

020 TRA05A20 TONA 15.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 20

021 TSA24C1 ORA 2.000
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TER.CU
INFILTR.PU TERNICE CU MOTOPOMPA 200-500
MC/H PE TRACT.65

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA INFSERV (Tel:0769.60.57.20)

FORMULARUL F4

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:
BENEFICIAR: **COMUNA ROSIILE, JUDETUL VALCEA**
OBIECTIV: **FORAJ PUT DE ADANCIME APA POTABILA, IN SATUL BALACIU, COMUNA ROSIILE, JUDETUL VALCEA**

LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
DEVIZ OFERTA PENTRU PROCURARE
Lucrarea: Hidroedilitare

Nr. crt.	**Denumirea**	**U/M**	**Cantitate**	**Pret unitar** (lei/U/M)	**Valoarea (lei)** (excl. T.V.A.) (lei)	**Producator** (denumire, adresa, telefon, fax)	**Fisa tehnica atasata**
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Pompa submersibila	buc	1				**1**
2	Statie de clorinare cu hipoclorit	buc	1				**2**
	Total						

INTOCMIT
ING PAUN ADRIAN

FORMULARUL F5

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:
BENEFICIAR: **COMUNA ROSIILE, JUDETUL VALCEA**
OBIECTIV: **FORAJ PUT DE ADANCIME APA POTABILA, IN SATUL BALACIU, COMUNA ROSIILE, JUDETUL VALCEA**

FISA TEHNICA NR. 1
Utilajul: Pompa submersibila

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	**1**	**7**
1	**Parametrii tehnici şi funcţionali.** Pompa submersibila Debit nominal: Q=2 l/s Înălțime de pompare nominală: H=160m	
2	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare** - Utilajul va fi insotit de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie si va fi fabricat conform ISO 9001	
3	**Conditii privind conformitatea cu standarde relevante** Utilajul va avea agremetul tehnic in conformitate cu legislatia in vigoare	
4	**Conditii de garantie si postgarantie** -minim 2 ani	
5	Alte conditii cu caracter tehnic	

INTOCMIT
ING PAUN ADRIAN

FORMULARUL F5

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:
BENEFICIAR: **COMUNA ROSIILE, JUDETUL VALCEA**
OBIECTIV: **FORAJ PUT DE ADANCIME APA POTABILA, IN SATUL BALACIU, COMUNA ROSIILE, JUDETUL VALCEA**

FISA TEHNICA NR. 2
Utilajul: Statie de clorinare cu hipoclorit

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	**1**	**7**
1	**Parametrii tehnici şi funcţionali.** Parametrii tehnici si functionali: pompa de dozare cu membrana si comanda electronica; - contor cu impulsuri pentru comanda pompei dozatoare; - vas de stocare din PE pentru solutia de hipoclorit; Sistemul de clorinare compus din: - pompa de dozare cu membrana si comanda electronica; - contor cu impulsuri Dn50 pentru comanda pompei dozatoare; - vas de stocare din PE pentru solutia de hipoclorit 60 l;	
2	**Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare** - Utilajul va fi insotit de cartea tehnica, certificat de calitate si garantie si va fi fabricat conform ISO 9001	
3	**Conditii privind conformitatea cu standarde relevante** Utilajul va avea agremetul tehnic in conformitate cu legislatia in vigoare	
4	**Conditii de garantie si postgarantie** -minim 2 ani	
5	Alte conditii cu caracter tehnic	

INTOCMIT
ING PAUN ADRIAN